- Vermesserplan 22.07.2021
- Baugrenze Außenanlagen
- historische Mauer - denkmalgeschützt
- Poller elektrisch versenkbar
- Schiebetor elektrisch
- Stützmauer
- Eingang Gebäude
- Einfahrt / Ausfahrt
- 35.55 Höhenpunkte - bestand Vermessungsplan 22.07.2021
- 0.00 Höhenpunkte - Planung DHZC
- 0.00 Höhenpunkte - Eingänge DHZC
- 2% Gefälle
- Gebäude - bestand
- Neubau DHZC
- Neubau DHZC- Untergeschoss
- Lichtschächte UG DHZC
- Neubau DHZC- Überdachung
- öffentliche Verkehrsfläche - Asphalt BK 1,8 nach RSIO12
- versiegelte Fläche, teilweise befahrbar BK 1,8 nach RSIO12
- Gehwegüberfahrt, Kleinsteinpflaster BK 1,8 nach RSIO12
- Gussasphalt-Bereich Personal
- PKW Stellplätze - 12 Stk.-Rasengitter BK 0,3 nach RSIO12
- PKW Behindertenstellplätze - 6 Stk. BK 0,3 nach RSIO12
- Traufkante/Kiesstreifen
- Natursteinstreifen
- Taktile Bodenindikatoren Richtungsfeld Breite 0,3 / 0,6m
- Taktile Bodenindikatoren Auffindestreifen Breite 0,6m
- Schotterrasen
- Baumscheibe - Stahl
- Vegetationsfläche mit Bodenanschluss
- Vegetationsfläche unterbaut
- Vegetationshügel unterbaut
- Vegetationsfläche mit Sträuchern
- Versickerungsmulde
- lineare Entwässerung
- Regenwasserereiläufe bestand - Anpassung
- Rigole unterirdisch
- Fassadenrinne gem. Planung Hochbau
- Rigolenschacht DN625/DN500
- Kabelzugschacht gem. TGA-Planung
- Schmutzwasserschacht gem. TGA-Planung
- Störkörper-Anlage gem. TGA-Planung
- Baum - bestand
- Baum - unter Naturschutz
- Baumfällung (Nordufer)
- Baum - Neupflanzung/Ersatzpflanzung
- Strauch - Neupflanzung/Ersatzpflanzung
- Fassadenbegrünung
- Hecke
- Sitzbank
- Lichtsteele, H=8m, 22 Stk.
- Fahrradständer
- RTW temporär 5 Stk.- Verlegefahrten
- FwB Feuerwehr Bewegungsfläche 7 x 12m
- Feuerwehr Schleppkurve + Zufahrt

- Zaun neu gem. Bauplanung Plauen (Stand 31.03.2023)
- Bauzaun Zufahrt SIS gem. Bauplanung Plauen (Stand 31.03.2023)
- Zaunanlage DHZC gem. Bauplanung Plauen (Stand 31.03.2023)
- Zufahrt neu gem. Bauplanung Plauen (Stand 31.03.2023)
- 37,33 Höhenplanung gem. Bauplanung Plauen (Stand 31.03.2023)

| Index | Name | Datum | Art der Änderung |
|---|---|---|---|
| 05 | mi | 10.10.2023 | P- Ergebnis nach BIM-Koordination |
| 04 | mi | 18.07.2023 | P- Genehmigungsplanung - Planerstellung |
| 03 | mi | 13.03.2023 | P- Überarbeitung gem. Anforderungen Senatsverwaltung |
| 02 | mi | 17.02.2023 | P- Überarbeitung gem. Anmerkungen und Kommentare Generalplanung |
| 01 | mi | 06.02.2023 | P - Abgabe BPU - Planerstellung |

Bauherr

Freigabe Bauherr

CHARITÉ
UNIVERSITÄTSMEDIZIN BERLIN
Charitéplatz 1 10117 Berlin

Freigabe Nutzer

Projektsteuerung
DREES & SOMMER
Obere Waldplätze 13
70569 Stuttgart
Tel. 0711 13170

| | | | |
|---|---|---|---|
| Generalplaner Hochbau<br>wörner traxler richter<br>landschaftsarchitekten stadtplaner partnerschaft mbb | Goethestlee 23<br>01309 Dresden<br>Tel. 0351 31513-0 | Fachplaner Freianlagen<br>TOPOTEK 1<br>landscape architecture | Sophienstraße 18<br>10178 Berlin<br>Tel. 030 240258-0 | |
| Fachplaner Tragwerk<br>KREBS+KIEFER<br>beratende ingenieure | Dovestraße 2-4<br>10587 Berlin<br>Tel. 030 217342-0 | Fachplaner Brandschutz<br>KREBS+KIEFER<br>beratende ingenieure | Dovestraße 2-4<br>10587 Berlin<br>Tel. 030 217342-0 | Fachplaner Bauphysik<br>KREBS+KIEFER<br>beratende ingenieure | Altmarkt 10A<br>01067 Dresden<br>Tel. 0351 2509680 |
| Fachplaner Technik<br>SÜSS<br>Sustainable Engineering | Lina-Ammon-Straße 15<br>90471 Nürnberg<br>Tel. 0911 860950 | Fachplaner Fördertechnik<br>RAMBOLL<br>Ramboll Deutschland | Am Borsigturm 100<br>13507 Berlin<br>Tel. 030 43775330-0A | Fachplaner Löschanlagen<br>MIKO<br>Brandschutz | Am Riebpfad 9<br>63500 Seligenstadt<br>Tel. 06182 7230544-0 |
| Fachplaner Medizintechnik<br>Sana Medizintechnische Servicegesellschaft | Heilbronner Straße 3<br>70771 Leinfelden-Echterdingen<br>Tel. 0711 870358-0 | | | | |







| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maßnahme | NEUBAU DEUTSCHES HERZZENTRUM DER CHARITÉ | | | | | | | Projektnummer | - |
| Planinhalt | **Freiflächenplan**<br>**Erdgeschoss** | | | | | | | Leistungsphase | Entwurfsplanung |
| Bearbeiter | mi | Plangröße | DIN A0 | Datum | 10.10.2023 | Maßstab | 1:250 | Index | **05-P** |

| Plannummer | Campus | Haus | Ebene | Ersteller | Gewerk | Planart | Raumnl.age | LP | Zähler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **002** | **CVK** | **0052** | **AU** | **TOP** | **AAL** | **LA** | **0000** | **3** | **002** |